

Objektas: **Statybos darbai**

Žiniaraštis: **Rezervuaras su uždengimu**

EIL.NR	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Iš viso
REZERVUARAS SU UŽDENGIMU					
1.	Mechanizuotas grunto kasimas, kai gylis 0,8m K9=1.15	m ²	1620		
2.	Smėlio pagrindo įrengimas storis 30 cm. K9=1.15	m ²	1620		
3.	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo įrengimas, storis 15cm	m ²	1620		
4.	Monolitinių gelžbetoninių juostinių pamatų 340mm pločio (pamatinės sijos – rostverkai) įrengimas K8=1.03, K9=1.15	m ³	74		
5.	Horizontali hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę 0.2mm	m ²	1374		
6.	Betoninių grindų 200mm storio įrengimas	m ²	1374		
7.	Gelžbetonio sienų, kurių storis 220mm, betonavimas, paduodant betoną siurbliu. K9=1.15	m ³	122		
8.	Monolitinių sienų hidroizoliacijos įrengimas K9=1.15	m ²	450		
9.	Drenažo įrengimas iš plastikinių vamzdžių K9=1.15	m	150		
10.	Monolitinių sienų užpylimas smėliu, h-3,0m K9=1.15	m ³	1000		
11.	Kupolo uždengimas K9=1.15	vnt.	1		
Bendra vertė be PVM					
PVM					
Bendra vertė su PVM					

Sudarė: